

DI-BD-UD.721.5.379.2017.KK  
RISS 3699560

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 2a, ust. 2, art. 39, ust. 1 w związku z ust. 3, ust. 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 – tekst jedn. ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – tekst jedn.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra;  
po rozpatrzeniu wniosku

**"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o. o.**  
ul. Zjednoczenia 110 A, 65-120 Zielona Góra  
z pełnomocnictwa, której występuje

**Pani Joanna Rapacz – Pawicka**  
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  
**JOANNA RAPACZ - PAWICKA JRP PROJEKT**  
ul. Krzywa 12, 65-372 Zielona Góra

otrzymanego w dniu 07 lipca 2017 r. (uzupełnionego w dniu 23 sierpnia 2017 r.) dotyczącego uzgodnienia trasy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Trójmiejskiej, Helskiej i Szosa Kisielińska w Zielonej Górze;

**zezwalam**  
na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC  
zaprojektowanej w pasie drogowym ul. Szosa Kisielińska  
drogi publicznej gminnej nr 104558 F (dz. nr 581/6 – obr. 43) oraz

**uzgadniam**  
lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm PVC wraz z przyłączami  
w gruncie ul. Trójmiejskiej  
drogi wewnętrznej (dz. nr 1079 - obr. 43)

na niżej podanych warunkach:

1. Trasę sieci z przyłączami lokalizować zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu;
2. Przejście poprzeczne przez jezdnię należy wykonać przeciskiem bez naruszania jej konstrukcji;
3. Wykonanie robót ziemnych w pasach drogowych:
  - wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne, umocnione, zasypywać gruntem przepuszczalnym G1, zagęszczać warstwami grub. max. 0,30 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu ( $I_s \geq 1,0$ ) zgodnie z normą nr PN-S-02205 (Roboty ziemne),
  - badanie zagęszczenia gruntu winno być wykonane przez laboratorium niezależne od wykonawcy niniejszej inwestycji,
  - kserokopie pomiarów zagęszczenia gruntu należy przekazać pracownikowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych,
  - w czasie wykonywania robót zabrania się bezzasadnego ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów lub pracy sprzętu na jezdni i ewentualnie chodniku bez zabezpieczenia,
  - po wykonaniu robót, nawierzchnię pasa drogowego należy przywrócić do stanu poprzedniego;

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ uwzględnia się w całości żądanie strony.

**Pouczenie**

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w Urzędzie Miasta Zielona Góra, Departament Rozwoju Miasta – Biuro Administracji Budowlanej,

Stwierdzam zgodność odbioru  
z oryginałem  
Zielona Góra, dn. 20.10.2017  
PROJEKTANT  
mgr inż. Joanna Rapacz-Pawicka  
ul. Krzywa 12, 65-372 Zielona Góra  
NIP: 631-007-41/POOS/110  
do projektowania i nadzoru nad realizacją inwestycji  
w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń sanitarnych  
i kanalizacyjnych

**URZĄD MIASTA**  
Zielona Góra