
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV CPV, 45232440-8
Budowa Zielona Góra, ul. Trójmiejska
Inwestor Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Wykonawca JRP PROJEKT

Poziom cen III KWARTAŁ 2017

Koszty zakupu

Sporządził Joanna Rapacz-Pawicka

Zielona Góra październik 2017

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	1.136,190		
2	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	110,000		
3	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m3	162,000		
4	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	974,000		
5	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	974,000		
6	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	264,000		
7	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m, w gruntach suchych kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką	m2	1.060,000		
8	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1.136,000		
9	Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	21,000		
10	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm	m2	21,000		
11	Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścierną z mieszanki grysowej o grubości 2cm	m2	21,000		
12	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej ROZBIÓRKA	m2	25,000		
13	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej	m2	25,000		
14	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	6,000		
15	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	6,000		
16	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,000		
17	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,000		
18	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	231,000		
19	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z kamienia podkładowego o grubości po zgęszczeniu 14cm	m2	231,000		
20	UTYLIZACJA I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW	m3	4,000		
3 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI SANITARNEJ					
21	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm	m	219,000		
22	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 160mm	m	45,000		
23	Przewierci maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, rurami o średnicy nominalnej 150-250mm długości do 30m, w gruntach kategorii III-IV PRZEWIERT 250 PE RC	m	21,000		
24	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m	szt	1,000		
25	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	8,000		
26	Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur z polietylenu o średnicy nominalnej 250mm	połączenie	3,000		
27	Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 160mm	złącze	2,000		
28	Deskowanie ław fundamentowych	m2	11,200		
29	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m3	6,000		
30	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	15,000		
31	PRZEGLĄD KANAŁU KAMERA	m	264,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				