

Zielona Góra, 05 września 2017 r.

DI-BD-UD.721.5.413.2017.KK
RISS 3709988

DECYZJA

Działając na podstawie art. 2a, ust. 2, art. 39, ust. 1 w związku z ust. 3, ust. 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 – tekst jedn. ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – tekst jedn.) oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Zielona Góra;
po rozpatrzeniu wniosku

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o.

ul. Zjednoczenia 110 A, 65-120 Zielona Góra

z pełnomocnictwa, której występuje

Pan Grzegorz Rudomino

reprezentujący

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY „PROJFIT”

GRZEGORZ RUDOMINO - ZENON SZLACHETKA

ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra

Lp. 182/07268/17, dotyczącego uzgodnienia wymiany sieci wodociągowej ϕ 100AC na sieć ϕ 110PE wraz z przyłączami i odgałęzieniami do budynków zlokalizowanych przy ul. Morelowej i Wąskiej w Zielonej Górze

zezwalam

**na wymianę sieci wodociągowej DN 100 AC na sieć DN 110 PE
wraz z przyłączami zaprojektowanymi w pasach drogowych dróg publicznych:**

1. ul. Wrocławskiej, drogi wojewódzkiej nr 282 F (dz. nr 519/1 – obr. 32);
2. ul. Wąskiej, drogi gminnej nr 104470 F (dz. nr 253/1 – obr. 31);
3. ul. Morelowej, drogi powiatowej nr 4415 F (dz. nr 292, 323/2, 361 - obr. 31);
4. ul. Morelowej, drogi gminnej nr 104361 F (dz. nr 345/1 – obr. 31);
5. ul. Henryka Sienkiewicza, drogi powiatowej nr 4411 F (dz. nr 156 – obr. 31);

na niżej podanych warunkach:

1. Trasę sieci wraz z przyłączami należy lokalizować zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu;
2. **Sieć prowadzić w odległości 1,0 m od krawężnika jezdni;**
3. Wykonanie robót ziemnych w pasach drogowych:
 - wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne, umocnione, zasypywać gruntem przepuszczalnym G1, zagęszczać warstwami grub. max. 0,30 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu ($I_s \geq 1,0$) zgodnie z normą nr PN-S-02205 (Roboty ziemne),
 - badanie zagęszczenia gruntu winno być wykonane przez laboratorium niezależne od wykonawcy niniejszej inwestycji,
 - kserokopię pomiarów zagęszczenia gruntu należy przekazać pracownikowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, przy odbiorze terenu po wykonaniu prac odtworzeniowych,
 - w czasie wykonywania robót zabrania się bezzasadnego ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów lub pracy sprzętu na jezdni i ewentualnie chodniku bez zabezpieczenia,
 - po wykonaniu robót, nawierzchnię pasa drogowego należy przywrócić do stanu poprzedniego;
4. **Odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Wąskiej i Morelowej wykonać na całej szerokości jezdni.**

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ uwzględnia się w całości żądanie strony.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

Za zgodność z oryginałem

Z.P.U. „PROJFIT” Zielona Góra

Bożena Lis

data

2017-09-05