

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DACH			
1 d.1	KNR-W 4-02 40213-01 - analogia, wycena indywidualna	Demontaż wentylatorów dachowych wraz z podstawą, rurą wentylacyjną idp.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 4-04 0109-01 - analogia	Rozebranie komina wentylacyjnego - ściana gr. 1/2 cegły i czapa betonowa	m2		
		2,38	m2	2,380	
				RAZEM	2,380
3 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wentylacja wywiewna	m2		
		0,54	m2	0,540	
				RAZEM	0,540
4 d.1	KNR 4-01 0203-08 - analogia z.sz. 2.6. 9905-01	Zabetonowanie otworów w stropodachu m.in. po przewodach wentylacyjnych z lekkim zazbrojeniem otworów i otworu po kominie wentyl.	m3		
		0,28	m3	0,280	
				RAZEM	0,280
5 d.1	KNR AT-17 0104-01 - analogia	Wycięcie otworów pod świetliki MERCOR	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
6 d.1	KNR 2-02 1220-03 - analogia, wycena indywidualna	Świetliki dachowe MERCOR typ NG-A MCR 80x80 - 7 szt. WRAZ Z OBROBIENIEM OTWORÓW NA DACHU ORAZ KONSTRUKCJĄ Z PŁYT GK NA GOTOWO (szpachlowanie, malowanie, itd.) - wg projektu	m2		
		4,48	m2	4,480	
				RAZEM	4,480
2		ŚCIANY ZEWNĘTRZNE			
7 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - brama	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 - bramy	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
9 d.2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - okna	m2		
		94,02	m2	94,020	
				RAZEM	94,020
10 d.2	KNR 4-01 0354-03 - analogia	Wykucie z muru elementów stalowych (bez okien i drzwi): czerpnia, nawiewy, itp.	szt.		
		4,2	szt.	4,200	
				RAZEM	4,200
11 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego po oknach, bramach, itp.	m3		
		14,71	m3	14,710	
				RAZEM	14,710
12 d.2	KNR 2-02 2007-01 - analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych na ścianach - zamurowanie otworów okiennych w płytach KOLBET wg projektu	m2		

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.2	KNR 2-02 2006-03 - analogia	Okładziny z płyt OSB gr. 18mm, pojedyncze na ścianach na rusztach - zamurowanie otworów okiennych w płytach KOLBET wg projektu	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.2	KNR 4-01 0329-03 - analogia, kalkulacja indywidualna	Wycięcie mechaniczne otworów w ścianach KOLBET pod otwory drzwiowe, okienne, nadproża, itd.	m3		
		2,88	m3	2,880	
				RAZEM	2,880
15 d.2	NNRNKB 202 0160-01 - analogia, kalk.indywid.	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych 6kpl. z obłożeniem siatką Rabitza i obrobieniem - wg projektu - NSB 71 L=180cm - 10szt. - NSB 71 L=150cm - 2szt.	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
16 d.2	KNR 0-19 1023-11 - analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych O1 150x185 z PCV trójszybowe 5szt, dwuszybowe 15szt. z obróbką obsadzenia na gotowo, o pow. ponad 2.5 m2 - wg projektu	m2		
		40,47	m2	40,470	
				RAZEM	40,470
17 d.2	KNR 2-02 1114-07 - analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej malowanej gr 2mm z obsadzeniem na gotowo	m		
		35,55	m	35,550	
				RAZEM	35,550
18 d.2	KNR-W 2-02 1040-01 - analogia	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe D4 0,90x2,015 wg projektu, z obróbką obsadzenia	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
19 d.2	KNR 0-19 1023-12 - analogia	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe 2,20x2,140 stalowe D-5 wg projektu, z obróbką obsadzenia	m2		
		4,71	m2	4,710	
				RAZEM	4,710
20 d.2	KNR 2-17 0113-02 - analogia	Wykonanie 6 sztucerów do kratki wentylacyjnych montowanych na elewacji DN200mm, L=400mm	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
21 d.2	KNR 2-17 0137-01 - analogia	Wykonanie sztucera do kratki wentylacyjnej montowanej na elewacji 200x400[mm] L=400mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2	KNR 2-17 0137-01 - analogia	Montaż kratki wentylacyjnej zamontowanej w elewacji DN 200mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.2	KNR 2-17 0137-01 - analogia	Montaż kratki wentylacyjnej zamontowanej w elewacji 200x400mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2	KNR 4-01 1303-01 - analogia kalkulacja indywidualna	Wykonanie wzmocnień ścian zewnętrznych typu KOLBET wg szczegółowego rozwiązania konstrukcyjnego zawartego w projekcie	kg		
		378,85	kg	378,850	
				RAZEM	378,850
25 d.2	KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po zamurowaniach okien, bram, czerpni itp.	m2		
		65,30	m2	65,300	
				RAZEM	65,300
26 d.2	KNR 4-01 1214-01 - analogia	Renowacja okien na elewacji południowej, zeszkobanie farby	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.2	KNR-W 2-02 1025-01 - analogia	Renowacja okien, dwukrotne malowanie istniejących okien stalowych na elewacji południowej - 5szt, farba TIKURILLA	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU			
28 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10cm, EPS 150-035 - pom. biurowe, komunikacyjne, socjalne, techniczne, gospodarcze	m2		
		146,68	m2	146,680	
				RAZEM	146,680
29 d.3	KNR 2-02 0603-01	Izolacje z folii PE - pom. biurowe, komunikacyjne, socjalne, techniczne, gospodarcze	m2		
		146,68	m2	146,680	
				RAZEM	146,680
30 d.3	KNR 2-02 1102-01 - analogia 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zbrojone dodatkowo siatką 10/10 fi 2,5mm - pom. biurowe, komunikacyjne, socjalne, techniczne, gospodarcze - jak w projekcie, współ. do R 0,8	m2		
		146,68	m2	146,680	
				RAZEM	146,680
31 d.3	NNRNKB 202 1127-01 - analogia	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 30 mm zatarte na ostro - magazyn, warsztat automatyków, warsztat elektryków	m2		
		154,68	m2	154,680	
				RAZEM	154,680
32 d.3	KNR 2-02 1209-03 - analogia	Posadzki z płytek ceramicznych gresowe o wym. 30x30 cm układane na zaprawie klejowej z wyspoinowaniem - pom. biurowe, komunikacyjne, socjalne, techniczne, gospodarcze, magazyn, warsztat automatyków	m2		
		230,06	m2	230,060	
				RAZEM	230,060
33 d.3	KNR 0-12 1119-01 - analogia	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		102,8	m	102,800	
				RAZEM	102,800
34 d.3	KNR-W 2-02 1126-07 - analogia	Warstwa gruntująca BOUPOX 100 ST pod posadzkę żywiczną - system BAUTECH - warsztat elektryków	m2		
		71,3	m2	71,300	
				RAZEM	71,300
35 d.3	KNR-W 2-02 1126-01 - analogia	Posadzka żywiczna epoksydowa BAUPOX 200, system BAUTECH TL - warsztat elektryków - wg projektu	m2		

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		71,3	m2	71,300	
				RAZEM	71,300
36 d.3	KNR 4-01 0349-02 - analogia	Rozebranie ścian wewnętrznych wraz z wycięciem otworów pod nowe drzwi i przejścia	m3		
		12,46	m3	12,460	
				RAZEM	12,460
37 d.3	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian i zamurowanie otworów w ścianach	m3		
		1,43	m3	1,430	
				RAZEM	1,430
38 d.3	KNR 4-01 0212-01 - analogia	Skucie posadzki betonowej pod fundamenty nowych ścian	m3		
		1,05	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
39 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe C8/10 pod fundamenty nowych ścian	m3		
		0,69	m3	0,690	
				RAZEM	0,690
40 d.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,113	t	0,113	
				RAZEM	0,113
41 d.3	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe pod nowe ściany	m3		
		2,07	m3	2,070	
				RAZEM	2,070
42 d.3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2		
		6,89	m2	6,890	
				RAZEM	6,890
43 d.3	KNR 2-02 1102-01 - analogia 1102-03	Uzupełnienie posadzki po wycięciu pod ławy fundamentowe nowych ścian	m2		
		3,64	m2	3,640	
				RAZEM	3,640
44 d.3	KNR 2-02 0116-01 - analogia	Ściany z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m2		
		49,57	m2	49,570	
				RAZEM	49,570
45 d.3	KNR 4-01 0313-02 - analogia	Wykonanie przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,29	m3	0,290	
				RAZEM	0,290
46 d.3	KNR 2-02 0306-06 - analogia	Osadzenie i obrobienie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB 71: 120cm-2szt., 150cm-10szt., 180cm-10szt., 210cm-2szt. - wg projektu	m		
		39,6	m	39,600	
				RAZEM	39,600
47 d.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - gr. ścianki 15cm, ścianka S8 wg projektu	m2		
		97,02	m2	97,020	
				RAZEM	97,020
48 d.3	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101- gr. ścianki 10- 12cm, ścianka S7 wg projektu	m2		

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		58,68	m2	58,680	
				RAZEM	58,680
49 d.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa ściany płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - ściana S4* wg projektu	m2		
		43,20	m2	43,200	
				RAZEM	43,200
50 d.3	KNR 2-02 2004-01 - analogia	Obudowa pionów instalacji płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		5,67	m2	5,670	
				RAZEM	5,670
51 d.3	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją CAPAROL-ściana S6.2	m2		
		19,01	m2	19,010	
				RAZEM	19,010
52 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ściany wewnętrznej S6.2 - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm	m2		
		19,01	m2	19,010	
				RAZEM	19,010
53 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ściany wewnętrznej S6.2 - przyklejenie warstwy siatki	m2		
		19,01	m2	19,010	
				RAZEM	19,010
54 d.3	KNR-W 2-02 0832-01 - analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach - wzmocnienie ścian wg projektu	m2		
		39,60	m2	39,600	
				RAZEM	39,600
55 d.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		157,81	m2	157,810	
				RAZEM	157,810
56 d.3	KNR 2-02 2008-01 - analogia	Tynki gipsowe na nowych ścianach murowanych	m2		
		87,06	m2	87,060	
				RAZEM	87,060
57 d.3	KNR-W 4-01 0711-02 - analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		22,94	m2	22,940	
				RAZEM	22,940
58 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		396,28	m2	396,280	
				RAZEM	396,280
59 d.3	KNR-W 2-02 1025-01 - analogia	Ościeżnice stalowe obejmujące dla drzwi jednoskrzydłowych WIŚNIEWSKI - wg projektu	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
60 d.3	KNR-W 2-02 1025-03 - analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi dwuskrzydłowych p.poż DP-1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.3	KNR-W 2-02 1203-01 - analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe WIŚNIEWSKI ECO ocieplone, fabrycznie wykończone, zamek z wkładką, samozamykacz - wg projektu	m2		
		25,22	m2	25,220	

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,220
62 d.3	KNR-W 2-02 1203-03 - analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe WIŚNIEWSKI ECO ocieplone, częściowo oszklone szybą, fabrycznie wykończone, zamek z wkładką, samozamykacz - wg projektu	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
63 d.3	KNR-W 2-02 1204-05 - analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe płaszczowe, dwuskrzydłowe WIŚNIEWSKI EI-30 - wg projektu	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
64 d.3	KNR 0-19 1023-03 - analogia	Montaż okna do pralni D-5 z obróbką	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
65 d.3	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm ROCKFON SOFIT	m2		
		139	m2	139,000	
				RAZEM	139,000
66 d.3	ZKNR C-2 0803-03 - analogia	Naprawa powierzchni stropodachu i słupa - przygotowanie podłoża	m2		
		4,21	m2	4,210	
				RAZEM	4,210
67 d.3	ZKNR C-2 0808-06 - analogia	Naprawa powierzchni stropodachu i słupa - wykonanie warstwy szczepnej, gruntowanie	m2		
		6,21	m2	6,210	
				RAZEM	6,210
68 d.3	ZKNR C-2 0809-03 - analogia	Naprawa powierzchni stropodachu i słupa zaprawami naprawczymi - reprofilacja, wypełnienie ubytków, szczelin pomiędzy panwiami itp.	dm3		
		6,21	dm3	6,210	
				RAZEM	6,210
69 d.3	ZKNR C-2 0817-08 - analogia	Naprawa rys i pęknięć	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
70 d.3	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - powierzchnie ponad płytkami	m2		
		66,34	m2	66,340	
				RAZEM	66,340
71 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi suchych tynków z gruntowaniem - powierzchnia nad płytkami	m2		
		66,340	m2	66,340	
				RAZEM	66,340
72 d.3	KNR 2-02 0815-04 - analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i słupach	m2		
		49,37	m2	49,370	
				RAZEM	49,370
73 d.3	KNR 2-02 0815-03 - analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i słupach	m2		
		269,37	m2	269,370	
				RAZEM	269,370
74 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany i słupy	m2		
		318,74	m2	318,740	

Remont pomieszczeń w budynku reagentów SUW Zawada

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	318,740
75 d.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropodachu, podciągach itp.	m2		
		185,54	m2	185,540	
				RAZEM	185,540
76 d.3	KNR 2-02 1505-03 - analogia	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem stropodachu, podciągów, itp.	m2		
		185,540	m2	185,540	
				RAZEM	185,540
77 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		185,54	m2	185,540	
				RAZEM	185,540
78 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2		
		318,74	m2	318,740	
				RAZEM	318,740
79 d.3	KNR 2-02 1514-01 - analogia	Tapetowanie ścian z gruntowaniem tapetą z włókna szklanego CAPAROL	m2		
		413,05	m2	413,050	
				RAZEM	413,050
80 d.3	KNR-W 4-01 1204-09	Malowanie tapet x2	m2		
		413,05	m2	413,050	
				RAZEM	413,050
81 d.3	KNR 4-04 1105-01 analogia 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m3		
		48,24	m3	48,240	
				RAZEM	48,240
82 d.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		48,24	m3	48,240	
				RAZEM	48,240
83 d.3	KNR 2-02 1610-01 - analogia, wycena indywidualna	Rusztowania	m2		
		310	m2	310,000	
				RAZEM	310,000

