

OPIS TECHNICZNY DLA ZADANIA:

pn. „Odciążenie kanału ogólnospławnego ko300 zlokalizowanego w ul. Dzikiej”

**ODTWORZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI
(BRANŻA DROGOWA)**

1. INWESTOR

ZWIK sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 110 a

65-120 Zielona Góra

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr RR-178/SM-2/2016 z dnia 04.08.2016 r pomiędzy ZWIK sp. z o.o. a ESKO PIŚ s.c.,
- Wytyczne do projektowania nr 194/2016 wydane przez ZWiK sp. zo.o. w Zielonej Górze,
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wizje lokalne w terenie,
- katalogi i informacje producentów i dostawców zastosowanych urządzeń,
- obowiązujące przepisy i normatywy,
- opinia geotechniczna,
- literatura fachowa.

3. STAN ISTNIEJĄCY

- Ulica Wazów- nawierzchnia z asfaltobetonu, szerokość ulicy wynosi od 6,0m do 6,20 m. Po obu stronach ulicy występuje chodnik z płyt chodnikowych (z jednej strony oddzielony pasem zieleni). Wzdłuż ulicy wyznaczono miejsca parkingowe o nawierzchni z asfaltobetonu.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. ROZWIĄZANIA

Projektuje się odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg wg następującej technologii:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,