

- w miejscach styku nawierzchni istniejącej z nawierzchnią odtwarzaną należy zastosować taśmę kauczukowo – asfaltową, dodatkowo pod warstwę ścieralną należy położyć geosiatkę na włókninie szklanej (pas szerokości 1,00m) o parametrach:
 - * wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 120kN/m (przy wydłużeniu 3%),
 - * wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 120kN/m (przy wydłużeniu 3%).

Wcześniej krawędź powinna być zabezpieczona przez skropienie jej asfaltem D-200.

4.3.2. WYMAGANIA DLA PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik zagęszczenia I_0 (stosunek wtórnego modułu E_2 do pierwotnego modułu odkształcenia E_1) jest nie większy od 2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

$$I_0 = E_2/E_1 \leq 2,2$$

oraz moduł pierwotny $E_1 \geq 100\text{MPa}$, moduł wtórny $E_2 \geq 180\text{MPa}$ dla podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

4.4. ODWODNIENIE

Wody opadowe zostaną odprowadzone z nawierzchni dróg za pomocą istniejących spadków podłużnych i poprzecznych.

4.5. SPADKI NAWIERZCHNI

Przy odtworzeniu nawierzchni należy przyjąć istniejące spadki podłużne i poprzeczne uwzględniając warunki terenowe oraz optymalizację robót ziemnych (wykonać roboty ziemne w niezbędnym minimalnym zakresie).

4.6. ROBOTY ZIEMNE

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie może zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Poz. 430 roz. 5 §140).
- wykop pod rurociąg wąskoprzestrzenny liniowy szerokości 1-1,5m, głębokości $\leq 2,2\text{m}$.
- wykopy pod studnie (komory) szerokoprzestrzenny głębokości $\leq 2,2\text{m}$, o wymiarach w rzucie większych z każdej strony o min. 0,8m od obrysu zewnętrznego studni (komory).
- wszystkie wykopy wykonywać jako obudowane-umocnione np z zastosowaniem rozporowego szalowania wykopu.
- konstrukcję jezdni (nawierzchnię wraz z podbudową) w pierwszej fazie robót usunąć na szerokość wykopu.

4.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE

- zapewnienie dostępu do wykopu podczas robót ziemnych
 - * należy przewidzieć drogi do transportu zbędnego gruntu i materiałów wbudowanych, poza klinem odłamu